

	Tunnel Rennsteig
Land, Ort	Deutschland, A71 Erfurt - Schweinfurt
Länge	7800 m
Kunde	ARGE Siemens Gebäudetechnik Ost GmbH – Dürr GmbH
Lieferumfang	8 x Zuluftventilator HUWD25-ND40, mit hydraulischer Schaufelverstellung. 8 x Abluftventilator HUWD25-ND40, mit hydraulischer Schaufelverstellung und Fremdbelüftung, geeignet für 400°C während 90 Minuten. 54 x Strahlventilator JZR 12-45/4, Standschub = 1500 N Schalldämpfer, Klappen, Übergangsstücke, Umlenkschaufeln.
Lieferung	Inklusive Werksabnahmen, Transport, Montage, Inbetriebsetzung, Abnahmen im Tunnel und Probetrieb
Auftragserteilung	Januar 2002
Übergabetermin	Juni 2003

	Sophia Spoortunnel (Bauventilation)
Land, Ort	Niederlande, Oud Albluss
Länge	8115 m
Kunde	BAM Railinfra B.V.
Lieferumfang	4 x Strahlventilator JZR 14-55/4, Standschub = 1750 N
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung.
Auftragserteilung	Oktober 2002
Übergabetermin	Januar 2003

	Unterflurtrasse Kirchham
Land, Ort	Österreich, Kirchham
Länge	1800 m
Kunde	OSMO Anlagenbau GmbH & Co. KG
Lieferumfang	1 x Abluftventilator FUWD35.5-ND45, geeignet für 400°C während 120 Minuten. 6 x Strahlventilator JZR 5-7,5/2, Standschub = 200 N Schalldämpfer, Klappen, Übergangsstücke, Kaminklappe.
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	März 2003
Übergabetermin	Dezember 2003

	Tunnel Waasland
Land, Ort	Belgiën, Antwerpen
Länge	1400 m
Kunde	Egemin NV
Lieferumfang	8 x Abluftventilator FUWD19-ND47,5, geeignet für 250°C während 60 Minuten. 8 x Zuluftventilator FUWD19-ND33,5 Klappen, Übergangsstücke, Brandklappen.
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juni 2003
Übergabetermin	August 2004

	Overkapping Barendrecht
Land, Ort	Niederlande, Barendrecht
Länge	1500 m
Kunde	VHV Barendrecht v.o.f.
Lieferumfang	128 x Strahlventilator JZR 7-30/2, Standschub = 730 N
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	März 2003
Übergabetermin	Von August 2003 bis Mai 2005

	Tunnel Chienberg
Land, Ort	Schweiz, Sissach
Länge	2300 m
Kunde	Kanton Basel-Landschaft
Lieferumfang	2 x Abluftventilator FUWD22.5-ND63, geeignet für 250°C während 120 Minuten. 10 x Strahlventilator JZR 6,3-22/2, Standschub = 500 N Schalldämpfer, Klappen, Übergangsstücke, Abschlusswände.
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2003
Übergabetermin	Juni 2005

	HSL Antwerpen
Land, Ort	Belgien, Antwerpen
Länge	1600 m und 1200 m
Kunde	Imtech Projects NV
Lieferumfang	4 x Zu- Abluftventilator FRWD25-ND45, geeignet für 400°C während 60 Minuten. 2 x Zu- Abluftventilator FRWD22.5-ND56, geeignet für 400°C während 60 Minuten. Schalldämpfer, Klappen, Übergangsstücke, Abschlusswände.
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Februar 2004
Übergabetermin	Oktober 2006

	Tunnel Gousselerbiërg
Land, Ort	Luxemburg, Luxemburg
Länge	2960 m
Kunde	Ponts et Chaussees
Lieferumfang	24 x Strahlventilator JZR 10-22/4, Standschub = 780 N
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Februar 2004
Übergabetermin	Juni 2005

	Tunnel Kirchenwald
Land, Ort	Schweiz, Stans
Länge	1600 m
Kunde	Tiefbauamt Kanton Obwalden & Kanton Nidwalden
Lieferumfang	4 x Abluftventilator FUWD25-ND67, geeignet für 250°C während 120 Minuten. Schalldämpfer, Klappen, Übergangsstücke.
Lieferung	Inklusive Demontage, Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juni 2004
Übergabetermin	Mai 2005 und Dezember 2008

	Tunnel Lopper
Land, Ort	Schweiz, Stans
Länge	2300 m
Kunde	Tiefbauamt Kanton Obwalden & Kanton Nidwalden
Lieferumfang	2 x Abluftventilator FUWD20-ND63, geeignet für 250°C während 120 Minuten. Klappen, Übergangsstücke.
Lieferung	Inklusive Demontage, Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juni 2004
Übergabetermin	September 2007

	Tunnel Tiergarten
Land, Ort	Deutschland, Berlin
Länge	2410 m
Kunde	ARGE Siemens Building Technologies - Cegelec
Lieferumfang	7 x Abluftventilator FUWD22.5-ND40, geeignet für 100°C während 60 Minuten. 1 x Zuluftventilator FUWD16-ND45 74 x Strahlventilator JZR 6-18,5/2, Standschub = 450 N Schalldämpfer, Klappen, Übergangsstücke, Abschlusswände.
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2004
Übergabetermin	August 2005

	Botlek Spoortunnel
Land, Ort	Niederlande, Rotterdam
Länge	3065 m
Kunde	BeCIG v.o.f.
Lieferumfang	40 x Strahlventilator JZR 12-55/4, Standschub = 1650 N
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2004
Übergabetermin	Februar 2005

	Sophia Spoortunnel
Land, Ort	Niederlande, Oud Albluss
Länge	8115 m
Kunde	BeCIG v.o.f.
Lieferumfang	56 x Strahlventilator JZR 12-55/4, Standschub = 1650 N
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2004
Übergabetermin	Mai 2005

	Tunnel Pannerdensch kanaal
Land, Ort	Niederlande, Duiven
Länge	2680 m
Kunde	BeCIG v.o.f.
Lieferumfang	32 x Strahlventilator JZR 12-55/4, Standschub = 1650 N
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2004
Übergabetermin	März 2005

	Tunnel Giessen
Land, Ort	Niederlande, Giessen
Länge	1180 m
Kunde	BeCIG v.o.f.
Lieferumfang	14 x Strahlventilator JZR 12-55/4, Standschub = 1650 N
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2004
Übergabetermin	Dezember 2004

	Tunnel Zevenaar
Land, Ort	Niederlande, Zevenaar
Länge	2350 m
Kunde	BeCIG v.o.f.
Lieferumfang	66 x Strahlventilator JZR 12-55/4, Standschub = 1650 N
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2004
Übergabetermin	Mai 2005

	Brandrauchentlüftungsanlage Bahnhof Wien-Schwechat
Land, Ort	Österreich, Wien
Länge	1500 m
Kunde	ÖBB Infrastruktur Bau AG
Lieferumfang	12 x Strahlventilator JZR 10-30/4, Standschub = 850 N; 4 x Strahlventilator JZ 4-3/2, Standschub = 105 N; 4 x Abluftventilator FUWD20-ND45; Geeignet für 400°C während 90 Minuten. 4 x Zu- Abluftventilator FRWD12,5-ND45; Geeignet für 400°C während 90 Minuten. 4 x Zuluftventilator FUWD12,5-ND45; 2 x Zuluftventilator FUWD14-ND45; Übergangsstücke, Klappen, Umlenkgritter, Lüftungskanäle, Brandklappen
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2005
Übergabetermin	4 Termine: von November 2005 bis Ende 2009

	Brandschutz technische Ausrüstung U-Bahnhof München-Mariënplatz
Land, Ort	Deutschland, München
Länge	ca. 750m.
Kunde	Landeshauptstadt München
Lieferumfang	4 x Strahlventilator JZR 6-15/2, Standschub = 400 N; 2 x Abluftventilator FUWD16-ND56; Geeignet für 400°C während 90 Minuten. Übergangsstücke, Klappen, Umlenkgritter, Lüftungskanäle, Brandklappen, Schalldämpfer, Abschlusswände
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2005
Übergabetermin	Mai 2006

	B-426n, Ortsumgehung Nieder-Ramstadt; Lohbergtunnel
Land, Ort	Deutschland, Nieder-Ramstadt
Länge	1000 m
Kunde	Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt
Lieferumfang	3 x Strahlventilator JZR 12-30/4, Standschub = 850 N; Geeignet für 400°C während 90 Minuten. 2 x Abluftventilator FUWD20-ND45; Geeignet für 250°C während 90 Minuten. 1 x Zuluftventilator FUWD10-ND45; Übergangsstücke, Klappen, Schalldämpfer, Abschlusswände, Brandklappen, Gitter, Wetterschutzgitter
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Oktober 2005
Übergabetermin	November 2006

	Tunnel du Raimeux
Land, Ort	Die Schweiz, Kanton Bern
Länge	3270 m
Kunde	Tiefbauamt Kanton Bern
Lieferumfang	6 x Strahlventilator JZR 10-30/4, Standschub = 830 N; Geeignet für 250°C während 120 Minuten. 2 x Abluftventilator HUWD21-ND53 mit hydraulischer Schaufelverstellung; Geeignet für 250°C während 120 Minuten. 2 x Zuluftventilator gEL 9-7,5/4; Übergangsstücke, Klappen, Schalldämpfer, Abschlusswände, Brandklappe, Gitter
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	November 2005
Übergabetermin	Februar 2007

	A1 Verlängerung Brünnettunnel
Land, Ort	Die Schweiz, Kanton Bern
Länge	2000 m
Kunde	Genossenschaft Migros Aare
Lieferumfang	3 x Strahlventilator JZR 12-30/4, Standschub = 1183 N; Geeignet für 250°C während 120 Minuten. 3 x Strahlventilator JZR 12-22/4, Standschub = 982 N; Geeignet für 250°C während 120 Minuten.
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Februar 2006
Übergabetermin	Mai 2007

	Tunnel Flimserstein
Land, Ort	Die Schweiz, Kanton Graubünden
Länge	2920 m
Kunde	Tiefbauamt Kanton Graubünden
Lieferumfang	2 x Abluftventilator HUWD21-ND53 mit hydraulischer Schaufelverstellung und Fremdbelüftung; Geeignet für 250°C während 120 Minuten. 2 x Abluftventilator FUWD12-ND45; Übergangsstücke, Klappen, Abschlusswände, Gitter
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2006
Übergabetermin	August 2007

	Wattkopftunnel
Land, Ort	Deutschland, Ettlingen
Länge	1950 m
Kunde	Regierungspräsidium Karlsruhe
Lieferumfang	4 x Abluftventilator EUWD20-ND50 mit elektromechanischer Laufschaufelverstellung, geeignet für 250°C während 90 Min. 3 x Strahlventilator JZR 7-37/2, Standschub = 840 N; Geeignet für 250°C während 90 Minuten.
Lieferung	Inklusive Demontage, Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	September 2006
Übergabetermin	Juni 2007

	Tunnels Soumagne & Walhorn
Land, Ort	Belgien, Bahntunnel
Länge	6000m & 1100m
Kunde	Engema Rail
Lieferumfang	23 x Strahlventilator JZR 12-55/4, Standschub = 1650 N; Geeignet für 400°C während 120 Minuten.
Lieferung	Inklusive Hitzetest, Transport, Werksabnahmen, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Januar 2007
Übergabetermin	Oktober 2007

	Saukopftunnel
Land, Ort	Deutschland, Weinheim
Länge	2715 m
Kunde	Dürr GmbH
Lieferumfang	2 x Zu- Abluftventilator ERWD31,5-ND45 mit elektromechanischer Laufschaufelverstellung, geeignet für 400°C während 90 Min. Überholung der bestehenden Zu- Abluftventilatoren und Zuluftventilatoren.
Lieferung	Inklusive Demontage, Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Mai 2008
Übergabetermin	Dezember 2008

	Projekt „Diabolo“
Land, Ort	Belgien, Zaventem (Flughafen)
Länge	Ca. 2000 m
Kunde	ARGE Dialink
Lieferumfang	8 x Zu-Abluftventilator FRWD18-ND50, geeignet für 300°C während 120 Min. 3 x Abluftventilator FUWD16-ND67, geeignet für 300°C während 120 Min. 12 x Strahlventilator JZR 7-30/2, Standschub = 730 N; Geeignet für 400°C während 60 Minuten. Klappen, Schalldämpfer, Übergangsstücke und Saccardodüsen
Lieferung	Inklusive Entwurf, Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2008
Übergabetermin	Ende 2011

	Galleria Vedeggio-Cassarate
Land, Ort	Schweiz, Lugano
Länge	2650 m
Kunde	Kanton Tessin
Lieferumfang	2 x Abluftventilator HUWD21-ND53 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung, geeignet für 250°C während 120 Min. 2 x Zuluftventilator FUWD12-ND45; 8 x Strahlventilator JZR 10-30/4, Standschub = 900 N; Geeignet für 250°C während 120 Minuten.
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	August 2008
Übergabetermin	Februar 2011

	Tauerntunnel
Land, Ort	Österreich, St. Michael
Länge	6600 m
Kunde	Asfinag Baumanagement GmbH
Lieferumfang	8 x Abluftventilator HUWD25-ND56 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung und Fremdbelüftung, geeignet für 400°C während 120 Min. 8 x Zuluftventilator HUWD21-ND53 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung; 50 x Querschlagsventilatoren FUWD06-ND50 Übergangsstücke, Klappen, Umlenkschaufeln, Strömungsbleche
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Demontage, Montage, Bauarbeiten, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	August 2008
Übergabetermin	April 2011

	Tunnel Engelberg, Brandnotlüftung
Land, Ort	Schweiz, Stans
Länge	4060 m
Kunde	Zentralbahn AG
Lieferumfang	8 x Strahlventilator JZ 12-45/4, Standschub = 1500 N; Geeignet für 250°C während 120 Minuten. Antriebs-/Schaltschränke
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juni 2009
Übergabetermin	Januar 2010

	Tunnel Saas, Abluftventilatoren
Land, Ort	Schweiz, Saas
Länge	4060 m
Kunde	Tiefbauamt Graubünden
Lieferumfang	2 x Abluftventilatoren FUWD22,5-ND56 geeignet für 250 °C während 120 Min.
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	November 2009
Übergabetermin	November 2010

	Tunnel Moutier
Land, Ort	Schweiz, Kanton Bern
Länge	1200 m
Kunde	Tiefbauamt Kanton Bern
Lieferumfang	11 x Strahlventilator JZR 10-30/4, Standschub = 830 N; Geeignet für 250°C während 120 Minuten.
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	August 2010
Übergabetermin	März 2011

	Tunnel Graitery
Land, Ort	Schweiz, Kanton Bern
Länge	2460 m
Kunde	Tiefbauamt Kanton Bern
Lieferumfang	2 x Abluftventilatoren HHWD22,5-ND69 mit hydraulischer Schaufelverstellung geeignet für 250 °C während 120 Min. 8 x Strahlventilator JZR 8-37/2, Standschub = 950 N; Geeignet für 250°C während 120 Minuten. 2 x Zuluftventilator FUWD08-ND67; Klappen, Schalldämpfer, Übergangsstücke und Kanäle
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	August 2010
Übergabetermin	August 2013

	Pfändertunnel
Land, Ort	Österreich, Bregenz
Länge	6600 m
Kunde	Asfinag Baumanagement GmbH
Lieferumfang	8 x Abluftventilator HUWD24-ND67 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung und Fremdbelüftung, geeignet für 400°C während 120 Min. 4 x Zuluftventilator HUWD20-ND47 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung; 4 x Zuluftventilator HUWD17-ND42 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung; 25 x Querschlagsventilatoren FUWD06-ND50 Übergangsstücke, Klappen, Umlenkschaufeln, Strömungsbleche, Kranbahn
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Demontage, Montage, Bauarbeiten, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	November 2010
Übergabetermin	April 2013

	Kerenzerbergtunnel
Land, Ort	Schweiz, Kanton Glarus
Länge	5760 m
Kunde	Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Lieferumfang	Überholung von 6 x Abluftventilatoren mit hydraulischer Laufschaufelverstellung. 2 x Zuluftventilator FUWD09-ND40; Klappen, Schalldämpfer, Übergangsstücke und Kanäle
Lieferung	Inklusive Demontage, Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2011
Übergabetermin	August 2012

	Bosrucktunnel
Land, Ort	Österreich, Ardning bis Spital am Pyrh
Länge	5500 m
Kunde	Asfinag Baumanagement GmbH
Lieferumfang	2 x Abluftventilator HUWD25-ND53 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung und Fremdbelüftung, geeignet für 400°C während 120 Min. 20 x Strahlventilator JZR 16-90/; 20 x Querschlagsventilatoren FUWD09-ND30 Übergangsstücke, Klappen, Umlenkschaufeln, Strömungsbleche, Kranbahn
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Demontage, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2011
Übergabetermin	Dezember 2015

	Zürich HB, Durchmesserlinie, Bahnhof Löwenstrasse - Brandlüftung
Land, Ort	Schweiz, Zürich
Länge	500 m (Bahnsteig)
Kunde	Schweizerische Bundes Bahn
Lieferumfang	2 x Abluftventilator HHWD24-ND56 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung und Fremdbelüftung, geeignet für 400°C während 120 Min. Übergangsstücke, Klappen, Umlenkschaufeln, Strömungsbleche
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	September 2011
Übergabetermin	Mai 2014

	Tunnel Gernsbach
Land, Ort	Deutschland, Gernsbach
Länge	1527 m
Kunde	Dürr Group GmbH
Lieferumfang	2 x Abluftventilator HHWD19-ND60 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung, geeignet für 250°C während 90 Min. 8 x Strahlventilator JZR 8-37/2, Standschub = 995 N; Geeignet für 250°C während 90 Minuten. Übergangsstücke, Klappen
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juni 2012
Übergabetermin	Januar 2013

	Meisterntunnel
Land, Ort	Deutschland, Bad Wildbad
Länge	1340 m
Kunde	Dürr Group GmbH
Lieferumfang	2 x Abluftventilator HUWD21-ND53 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung, geeignet für 250°C während 90 Min. Übergangsstücke, Klappen, Schalldämpfer
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Juli 2012
Übergabetermin	Juli 2013

	Neubau H2, Pratteln - Liestal (HPL), Tunnel Schönthal
Land, Ort	Schweiz, Liestal
Länge	2180 m
Kunde	Tiefbauamt Basel-Landschaft
Lieferumfang	4 x Abluftventilator HHWD22,5-ND56 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung, geeignet für 400°C während 120 Min. Übergangsstücke, Klappen, Umlenkschaufeln, Schalldämpfer, Abschlusswände
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	September 2012
Übergabetermin	August 2013

	Tunnel Wagenladungsstraße
Land, Ort	Deutschland, Stuttgart
Länge	405 m
Kunde	DB Services Immobilien GmbH
Lieferumfang	2 x Abluftventilator HUWD20-ND45, geeignet für 250°C während 120 Min. 3 x JZR 7-18,5/2, Standschub = 540 N Übergangsstücke, Klappen, Umlenkschaukeln, Schalldämpfer, Abschlusswände
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	September 2012
Übergabetermin	August 2013

	Nord Umfahrung Klagenfurt - Ehrentalerbergtunnel
Land, Ort	Österreich, Klagenfurt
Länge	3345 m
Kunde	Asfinag Baumanagement GmbH
Lieferumfang	1 x Zu-Abluftventilator HRWD26,5-ND50 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung, geeignet für 400°C während 120 Min. Übergangsstücke, Klappen, Umlenkschaukeln, Schalldämpfer, Türe
Lieferung	Inklusive Transport, Werksabnahmen, Montage, Inbetriebsetzung und Abnahme im Tunnel.
Auftragserteilung	Februar 2013
Übergabetermin	November 2013

	Perjentunnel
Land, Ort	Österreich, Landeck
Länge	2995 m
Kunde	Asfinag Baumanagement GmbH
Lieferumfang	Überholung von 2 x Abluftventilatoren mit hydraulischer Laufschaufelverstellung und eine Montagelücke
Lieferung	Inklusive Demontage, Transport, Montage, und Inbetriebnahme.
Auftragserteilung	Mai 2013
Übergabetermin	September 2013

	Belchentunnel
Land, Ort	Schweiz, Basel
Länge	3180 m
Kunde	Bundesamt für Strassen, ASTRA, Filiale Zofingen
Lieferumfang	Überholung von 6 x Abluftventilatoren
Lieferung	Inklusive Demontage, Transport, Montage, und Inbetriebnahme.
Auftragserteilung	April 2013
Übergabetermin	September 2015

	Tunnel Hoge Mouw
Land, Ort	Belgien, Kasterlee
Länge	500 m
Kunde	CofelyFabricom GDF-SUEZ
Lieferumfang	16 x JZR 7-30/2 Standschub = 730 N mit Umlenkschaufeln
Lieferung	Inklusive Transport und Inbetriebnahme.
Auftragserteilung	Juni 2013
Übergabetermin	Februar 2014

	Leissigen Tunnel
Land, Ort	Schweiz, Bern
Länge	2200 m
Kunde	Bundesamt für Strassen, ASTRA, Filiale Thun
Lieferumfang	Überholung von 2 x Abluftventilatoren und Erhöhung der Absaugmengen
Lieferung	Inklusive Demontage, Transport, Montage, und Inbetriebnahme.
Auftragserteilung	Oktober 2013
Übergabetermin	Oktober 2014

	A4 Midden Delfland
Land, Ort	Niederlande, Schiedam-Delft
Länge	Weströhre 1920 m; Oströhre 1590 m
Kunde	A4All
Lieferumfang	19 x JZ 10-30/4, Standschub = 1083 N und 18 x JZR 7-22/2, Standschub = 626 N mit Umlenkschaufeln
Lieferung	Inklusive Transport, Montage, Inbetriebnahme und Abnahmen im Tunnel.
Auftragserteilung	Januar 2014
Übergabetermin	Oktober 2014

	Tunnel Viamala
Land, Ort	Schweiz, Bern
Länge	2200 m
Kunde	Bundesamt für Strassen, ASTRA, Filiale Bellinzona
Lieferumfang	10 x JZR 8-37/2, Standschub = 995 N
Lieferung	Inklusive Transport, Montage, und Inbetriebnahme.
Auftragserteilung	März 2014
Übergabetermin	August 2014

	Karawankentunnel
Land, Ort	Österreich, St. Jakob im Rosental
Länge	7864 m
Kunde	Asfinag Baumanagement GmbH
Lieferumfang	2 x Abluftventilator HUWD25-ND56 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung, geeignet für 400°C während 120 Min. 2 x Zuluftventilator HUWD25-ND56 mit hydraulischer Laufschaufelverstellung, Übergangsstücke, Klappen. Überholung der Strahlventilatoren
Lieferung	Inklusive Demontage, Transport, Montage, und Inbetriebnahme.
Auftragserteilung	März 2014
Übergabetermin	März 2015